

| Prüf- schritt Fehler- code | Prüfumfang | Meßgerät/ Prüfanschluß | Betätigung/ Voraussetzung | Sollwert | Mögliche Ursache / Abhilfe ¹⁾ |
|---|---|---|---|-----------------------------|--|
| 1.0 | Motor mit Gebläse Kühlen (oder über Nacht stehen lassen) | Druckmeßvorrichtung an Prüfanschluß angeschlossen | Motor: Im Leerlauf Ventilschraube an Druck- meßvorrichtung geschlossen | 3,2-3,6 bar | Kraftstoffpumpen prüfen 31 |
| 2.0 | Spannungen bei Startdrehzahl | Motortester angeschlossen | Motor starten | Motor Band 1, Register A | Elektronische Zündanlage Register 5 |
| 2.1 | Zünd-Oszilloskopbild | Motortester angeschlossen | Motor starten | Motor Band 1, Register C | Elektronische Zündanlage Register 5 |
| | | | | | |

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten, siehe 41.