


Vorausgegangene Arbeiten:
Zündkerzen aus-, einbauen (19031).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
01 - 1321



Kolben in UT
Motoskop und Objektivsonde

Zylinder

stellen, siehe Tabelle.
anschließen.
Motoskop TW 12 V an Fahrzeugbatterie
Motoskop TW 220 V an Netz.
ausleuchten, beurteilen, siehe Hinweis.

Handelsübliches Werkzeug

Zylinder-Ausleuchtgerät

z. B. Firma Karl Storz GmbH,
D - 78532 Tuttlingen
Motoskop TW (Kaltlicht)
mit Objektivsonde 103 26 CW
(570 mm)

Markierungszahl an OT-Zeiger	Kolben in UT-Stellung
60	3 und 4

180	1 und 6
300	2 und 5

Hinweis

Bei Markierungen auf der Zylinderlauffläche muß zwischen "optischen Streifen" oder "Freßstreifen" unterschieden werden.

Optischen Streifen sind nicht aufgerauht, sie können vom Ringstoß herrühren, die Honspuren sind noch sichtbar.

Bei Freßstreifen, bzw. Zylinderverschleiß ist die Zylinderlauffläche aufgerauht, bzw. geglättet und die Honspuren sind nicht mehr sichtbar.