


C. Motoren mit HFM (Heißfilm Motorsteuerung)

Vorausgegangene Arbeit:
Zündspulen ausgebaut (AR15.12-2003G)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten
01-5014



P01.30-0234-57

Abdeckung (7) und (6)

abziehen, aufstecken

Schrauben (14) und (15) mit Abstandshülsen (14a) und (15a)

ab-, anschrauben. (10 Nm).

Zylinderkopfhaube (1) mit Dichtungen (2) und (2a) und Schachabdichtungen (3)

abnehmen, aufsetzen, nur zusammen erneuern.

Hinweis

Damit die Dichtung (2) an der Zylinderkopfhaube (1) besser haftet, Dichtungsnut und gebrauchte und wiederverwendbare Dichtung (2) entfetten, (Neue Dichtung nicht einfetten).

Motor

laufenlassen.

Dichtheit besonders hinten (Pfeile) an den Dichtungen (2a) und in den Zündkerzenschächten

prüfen.