


91-841 Steuergerät Verdeckbetätigung aus-, einbauen



P91.50-0215-35

Ausbauen

Zündung	ausschalten
Batterie-Minuspol (Hinweis beachten)	abschließen und abdecken
Fondnotsitz rechts	ausbauen (91-200)
Steckkupplungen am Steuergerät	abziehen
3 Muttern am Steuergerät	herausdrehen
Steuergerät	herausnehmen

Hinweis

Das Abklemmen der Batterie ist erforderlich, weil das Steuergerät Verdeckbetätigung nach Ausschalten der Zündung noch ca. 60 Minuten aktiv ist.


Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Funktionsprüfung durchführen ([91-830](#)).

Prüfung ab 06/95

Nach Einbau eines neuen Steuergerätes ist das System über den Hand-Held-Tester (HHT) zu prüfen. Der HHT ist mit einem Multiplexer an der 38poligen Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) anzuschließen.

Funktionsprüfung des Überrollbügels durchführen, Überrollbügel muß dabei auslösen (91-830).

X11/4

P00-0027-15